



НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ 1-1 М 1:20



НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ 2-2 М 1:20



Данни,извлечени от наръчника по техника на безопасността, съгласно прправилника за охрна на труда

ПОЧВЕНИ УСЛОВИЯ	ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОПА		
	до 3,0 м	от 3,0 до 5,0 м	над 5,0 м
Почви с нормална влажност с изключение на ронливите	Хоризонтално укрепване с междина през една дъска	Плътнo хоризонтално укрепване	Укрепване по индивидуален проект
Почви с повишена влажност и ронливост	Плътнo хоризонтално и вертикално укрепване	Също	Също
Всякакви почви при силен приток на подпочвени води	Шпунтова ограда най-малко с 0,75м по-дълбока от изкопа	Също	Също

За Н > 2,0 м - h = 0,6 м    За Н < 2,0 м - h = 1,0 м

ЗАБЕЛЕЖКА: За укрепването да се използва иглолистен материал.

обект :	Укрепване изкоп - детайл	мащаб 1:20	чертеж №
Проект за ученическо общежитие в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен, област Сливен		съдържание : поглед отгоре и разреди	12 / 12