

Обект : Проект за ученическо общежитие в УПИ II, кв. 444, гр.

Сливен, община Сливен, област Сливен

Част : Конструкции

Фаза : ТП

Обобщена количествена сметка

No	Видове работи	Количество	ед. мярка
Фаза :	ТП - Количества до к. 0.00		
1. Земни работи			
1.1.	Тънък изкоп (отнемане на хумус) 40см	120	м3
1.2.	Масов изкоп (до 2м под терена)	400	м3
1.3.	Обратна засипка (уплътнена), Proctor>90%	300	м3
1.4.	Уплътнен насип - трошен камък, d=20cm, фракция 0-63, Proctor>95%	55	м3
1.5.	Полиетилен под армирана бетонова настилка, 20% застъпване	300	м2
2. Кофражни работи			
2.1.	Кофраж основи	115	м2
2.2.	Кофраж надосновни стени до кота 0.00	365	м2
3. Бетонови работи			
3.1.	Подложен бетон В10	20	м3
3.2.	Бетон В25 в основи	68	м3
3.3.	Бетон В25 в надосновни стени до к.0.00	45	м3
3.4.	Бетон В25 в армирана бетонова настилка d=15cm	40	м3
4. Армировки			
4.1.	Стомана клас В-500 (N) до кота 0.00	9400	кг

No	Видове работи	Количество	ед. мярка
Фаза :	ТП - Количества от к. 0.00 до покрив		
1. Кофражни работи			
1.1.	Кофраж Колони и ВП	415	м2
1.2.	Кофраж Стени	50	м2
1.3.	Кофраж Греди, пояси и бордове	410	м2
1.4.	Кофраж Плочи	780	м2
2. Бетонови работи			
2.1.	Бетон В25 в колони и ВП	35	м3
2.2.	Бетон В25 в стени	6	м3
2.3.	Бетон В25 в греди, пояси и бордове	34	м3
2.4.	Бетон В25 в плочи	112	м3
3. Армировки			
3.1.	Стомана клас В-500 (N)	17150	кг

Съставил :

/инж. В. Вълков/