



НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ 1-1 М 1:20



НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ 2-2 М 1:20




Данни, извлечени от наръчника по техника на безопасността, съгласно правилника за охрана на труда

ПОЧВЕНИ УСЛОВИЯ	ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОПА		
	до 3,0 м	от 3,0 до 5,0 м	над 5,0 м
Почви с нормална влажност с изключение на ронливите	Хоризонтално укрепване с междина през една дъска	Плътно хоризонтално укрепване	Укрепване по индивидуален проект
Почви с повишена влажност и ронливост	Плътно хоризонтално и вертикално укрепване	Също	Също
Всякакви почви при силен приток на подпочвени води	Шпунтова ограда най-малко с 0,75 м по-дълбока от изкопа	Също	Също

За $H > 2,0 \text{ м}$ - $h = 0,6 \text{ м}$ За $H < 2,0 \text{ м}$ - $h = 1,0 \text{ м}$

ЗАБЕЛЕЖКА: За укрепването да се използва иглолистен материал.



обект:	Укрепване изкоп - детайл	мащаб 1:20	чертеж №
Проект за ученическо общежитие в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен, област Сливен		съдържание: поглед отгоре и разреди	12 / 12